




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

- 1 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ซอยบ้านนายมานพ - ซอยบ้านผู้ใหญ่สง รหัสสายทาง - บ้านตะเคียนทอง หมู่ที่ 10 ต.ชนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
- 2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับ 623,000.00 บาท
- 3 งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ซอยบ้านนายมานพ - ซอยบ้านผู้ใหญ่สง รหัสสายทาง - ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 318.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.20 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,272.00 ตร.ม.
- 4 ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2564 เป็นเงิน 623,000.00 บาท
- 5 บัญชีประมาณราคาตามแบบ อบต.ชนงพระ กำหนด
 - 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน 2 แผ่น
 - 5.2 แบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น
 - 5.3 แบบ ปร.6 จำนวน 1 แผ่น
- 6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายวิศิต ชันวิริ)
รองปลัด อบต.ชนงพระ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสุภชัย เพ็ชรนอก)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขานุการ
(นายธนกฤต บุญอก)
นายช่างโยธา ชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายทาง ซอยบ้านนาขามานพ - ซอยบ้านผู้ใหญ่สง่า รหัสสายทาง -
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านตะเคียนทอง หมู่ที่ 10 ต.ชนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ
 แบบ ปร.4 , ปร.5 ที่แนบ จำนวน 1 ชุด
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานประเภทอาคาร	679,179.88	
2	กลุ่มงานประเภททาง		
3	กลุ่มงานประเภทสะพานและท่อเหลี่ยม		
4	กลุ่มงานประเภทชลประทาน		
5	กลุ่มงานประเภทอื่นๆ		
รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ		679,179.88	
คิดเป็นราคากลาง		623,000.00	
สรุป	(ตัวอักษร)	(หกแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)	

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 192/2564 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564

ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้วจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ประมาณราคา

(นายธนภุต บุญเอก)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

..... ประธานกรรมการ
 (นายทวีศักดิ์ ชันชววิธิ)

รองปลัด อบต.ชนงพระ

(นายสุภชัย เพ็ชรนอก)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายธนภุต บุญเอก)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

..... ตรวจสอบ

(นายสุภชัย เพ็ชรนอก)

ผู้อำนวยการกองช่าง

..... เห็นชอบ

(นายทวีศักดิ์ ชันชววิธิ)

รองปลัด อบต.ชนงพระ

..... อนุมัติ

(นายเกียรตินิยม ขวัญใจพุทธิสา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายทาง ซอยบ้านนาขามานพ - ซอยบ้านผู้ใหญ่อ่าง รหัสสายทาง -
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านตะเคียนทอง หมู่ที่ 10 ต.ชนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ
 แบบเลขที่ ตามแบบ อบต.ชนงพระ กำหนด
 จำนวนราคากลางเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564
 ปริมาณงาน
 ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ขาว 318.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.20 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,272.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	679,179.88	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	679,179.88	
	คิดเป็นราคากลาง (หกแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)	623,000.00	

ระยะทางดำเนินการ 0.318 กม.
 เด็ยราคา กบ.ละ 1,959,119.50 บาท

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 192/2564 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
 ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้วจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ประมาณราคา.....

(นายธนกฤต บุญออก)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

..... ประธานกรรมการ

(นายทวีศักดิ์ ชันธิวิธิ)

รองปลัด อบต.ชนงพระ

ตรวจ.....

(นายสุภชัย เพ็ชรนอก)

ผู้อำนวยการกองช่าง

..... กรรมการ

(นายสุภชัย เพ็ชรนอก)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นายทวีศักดิ์ ชันธิวิธิ)

รองปลัด อบต.ชนงพระ

..... กรรมการ/เลขานุการ

(นายธนกฤต บุญออก)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

อนุมัติ.....

(นายเกียรตินิยม ขวัญใจพุทธิสสา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านตะเคียนทอง หมู่ที่ 10 ต.ขงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลขงพระ
 แบบเลขที่ ตามแบบ อบต.ขงพระ กำหนด
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
1.1	งานวางป่าและชุดคอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	1.65	-	1.3607	2.25	-
1.2	งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-					
1.3	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-					
1.4		ตร.ม.						
1.5	งานตัดคันทันทาง	ลบ.ม.						
1.6	งานคันทันคันทันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
1.7	งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 0 ซม.	ลบ.ม.						
1.8	หนา 0 ซม.	ลบ.ม.	-					
1.9	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	63.60	627.30	39,896.28	1.3607	853.57	54,286.87
2	งานผิวทาง							
2.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	1,272.00	337.43	429,210.96	1.3607	459.14	584,027.35
2.2	งานรอยต่อเชื่อมขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	12.00	204.24	2,450.88	1.3607	277.91	3,334.91
2.3	งานรอยต่อเชื่อมหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	112.00	142.27	15,934.24	1.3607	193.59	21,681.72
2.4	งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	-					
3	งานไหล่ทาง							
3.1	งานไหล่ทางหินคลุกปรับแก้ไขแต่ง	ลบ.ม.	25.44	457.85	11,647.70	1.3607	623.00	15,849.03
4	งานตีเส้นจราจร							
4.1	งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
4.2	งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.						
5	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
5.1	ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
5.2	ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
5.3	ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
5.4	ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
5.5	ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
6	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
6.1	สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
6.2	สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
6.3	สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
6.4	สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
6.5	สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
6.6	สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
6.7	สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
6.8	สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
6.9	สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ϕ 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	7.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ϕ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	7.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ϕ 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
8	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 1-1.80x1.80							
	ยาว 0.00 ม.							
9	บัญชีโครงการ	บัญชี	1.00	-	-	1.0000	-	-
รวมค่าก่อสร้าง								679,179.88

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

499,140.06

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3607

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2764

ประมาณราคา

(นายธนฤต บุญออก)
นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ตรวจ

(นายสุภชัย เพ็ชรวันออก)
ผู้อำนวยการกองช่าง