




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

- 1 ชื่อโครงการ ก่อสร้างศาลาประชาคม
บ้านทวีปศรัสมิงกล (บริเวณคุ้มบ่อขาว) หมู่ 15 ตำบลชนงพระ อำเภอป่าซาง จังหวัดนครราชสีมา
- 2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับ 650,000.00 บาท
- 3 งานก่อสร้างศาลาประชาคม
- 4 ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เป็นเงิน 650,000.00 บาท
- 5 บัญชีประมาณราคากลาง ตามแบบ อบต.ชนงพระ กำหนด
 - 5.1 ปร.4 จำนวน 3 แผ่น
 - 5.2 แบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น
 - 5.3 แบบ ปร.6 จำนวน 1 แผ่น
- 6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายคะเชนทร์ ใจสุน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ


(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวิศักดิ์ จันทร์วิจิ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ


(ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขานุการ
(นายธนภฤต บุญงอก)
นายช่างโยธาชำนาญงาน


โครงการ ก่อสร้างศาลาประชาคม
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านทรัพย์สินมงคล (บริเวณคุ้มบ่อขาว) หมู่ 15 ตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563


ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานอาคาร	499,374.91	1.3056	651,983.88	
	เดือนโครงการใช้ตาราง FACTOR F				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%			
	- เงินประกันผลงานหลัก	0.00%			
	- ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00%			
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%			
	- พื้นที่	ปกติ			
รวมเป็นค่าก่อสร้าง				651,983.88	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง				650,000.00	
สรุป	(ตัวอักษร)	(หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)			


(ลงชื่อ)  ประธานคณะกรรมการ
 (นายคะเชนทร์ ใจอุ่น)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ


(ลงชื่อ)  ประธานสภา
 (นายสิทธิศักดิ์ วีระบัน)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายทวีศักดิ์ จันทร์วิธิ)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

(ลงชื่อ)  ควบคุม
 (นายชนกฤต บุญเอก)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายชนกฤต บุญเอก)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน



(ลงชื่อ)  ควบคุม
 (นายสุภชัย เพ็ชรนอก)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
 (นายคะเชนทร์ ใจอุ่น)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
 (นายเกียรตินิยม ขวัญใจสุทธิธา)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

โครงการ ก่อสร้างศาลาประชาชน
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านทรัพย์ศรีมงคล (บริเวณคุ้มบ่อขาว) หมู่ 15 ตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ
 แบบ ปร.4 , ปร.5 ที่แนบ จำนวน 1 ชุด
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานอาคาร	651,983.88	
รวมเป็นค่าก่อสร้าง		651,983.88	
ราคากลาง		650,000.00	
สรุป	(ตัวอักษร)	(ทบทวนน้ำหนักบวม)	

(ลงชื่อ)  ประธานคณะกรรมการ (ลงชื่อ)  ประมาณราคา
 (นายคะเชนทร์ ใจสุน) (นายนิธิศักดิ์ วีระมัน)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ (ลงชื่อ)  ตรวจ
 (นายทวิศักดิ์ ชันรวิจิ) (นายธนกฤต บุญจอก)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ (ลงชื่อ)  ตรวจ
 (นายธนกฤต บุญจอก) (นายสุกข์ชัย เพ็ชรนอก)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
 (นายคะเชนทร์ ใจสุน)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
 (นายเกียรตินิยม ขวัญใจพุทธिका)
 นายกองกำกับการบริหารส่วนตำบลชนงพระ

10	งานไฟฟ้า								
-	โคมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1x18 w.	4.00	จุด	500.00	2,000.00	115.00	460.00	2,460.00	
-	โคมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 2x36 w. ชนิดติดลอย มีตะแกรงระขุขี้มึน	6.00	จุด	1,875.00	11,250.00	115.00	690.00	11,940.00	
-	สวิทช์ทางเดียว ขนาด 16 A 250 V	7.00	จุด	52.00	364.00	80.00	560.00	924.00	
-	ปลั๊กไฟไฟฟ้า แบบเดี่ยว จากอม-แบน 16A 250V มีกราวด์	5.00	จุด	80.00	400.00	90.00	450.00	850.00	
-	พัดลมดูดอากาศ แบบมีใบพัดตามข้อต่อออกด้านหลัง	-	จุด	1,500.00	-	400.00	-	-	
-	เดินสายระบบไฟฟ้า	1.00	เมตร	4,204.20	4,204.20	-	-	4,204.20	
-	สายไฟสำหรับมีเตอร์ไฟฟ้า	60.00	เมตร	5.38	322.80	5.00	300.00	622.80	
-	คอนซูมเมอร์ยูนิท 1 เฟส 2 สาย 63A 6 ขั้ว	5.00	จุด	1,200.00	6,000.00	400.00	2,000.00	8,000.00	
-	นาครวัดกระแสไฟฟ้า 15A (Watt-Hour Meter)	5.00	จุด	4,500.00	22,500.00	500.00	2,500.00	25,000.00	
	รวม 10				47,041.00	-	6,960.00	54,001.00	
11	งานสุขาภิบาล								
-	งานประกอบอะ-ประซึม	2.00	แห่ง	3,800.00	7,600.00	-	-	7,600.00	วัสดุ+ค่าแรง
-	ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 2,000 ลิตร	1.00	แห่ง	13,590.00	13,590.00	2,000.00	2,000.00	15,590.00	
-	งานฝังถังไขมัน	1.00	แห่ง	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
-	งานเดินท่อโศโคร โถส่วนมีถังพักน้ำ	12.00	ม.	299.06	3,588.72	-	-	3,588.72	
-	งานเดินท่อโศโคร อ่างล้างหน้า	10.00	ม.	44.39	443.90	-	-	443.90	
-	งานเดินท่อน้ำดี	18.00	ม.	9.34	168.12	-	-	168.12	
-	ประตูน้ำของเหลือ ดินถม แร่ดิน 125 ปอนด์ ขนาด 0 % นิ้ว	1.00	จุด	232.00	232.00	60.00	60.00	292.00	
-	นาครวัดน้ำ ชนิดใบพัด ต่อด้วยเกลียว ขนาด 0 % นิ้ว	1.00	จุด	955.00	955.00	-	-	955.00	
-	ค่าซื้อท่อประปาพร้อม สิค 50 %	1.00	เมตร	-	2,100.37	-	-	2,100.37	
-	ค่าแรงเดินท่อ สิค 30 %	1.00	เมตร	-	-	1,260.22	1,260.22	1,260.22	
	รวม 11				29,678.11	-	3,320.22	32,998.33	
12	งานอื่นๆ								
-		-		-	-	-	-	-	
-		-		-	-	-	-	-	
	รวม 12				-	-	-	-	
รวมวัสดุและค่าแรง					353,383.58		145,991.33	499,374.91	

(ลงชื่อ)



ประภาณการ

(นายสิทธิศักดิ์ วีระบัน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



(นายอนุกฤต บุญเทศ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



ศรวญ

(นายสุกชัย เพ็ชรรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง