



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

- 1 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บริเวณสี่แยกฝั่ง 15 - สวนลูนาค รหัสสายทาง - บ้านชนงพระเทณี หมู่ที่ 1 ต.ชนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
- 2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับ 1,451,600.00 บาท
- 3 งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บริเวณสี่แยกฝั่ง 15 - สวนลูนาค รหัสสายทาง - ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 520.00 ม. ทน 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,600.00 ตร.ม.
- 4 ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นเงิน 1,423,900.00 บาท
- 5 บัญชีประมาณราคากลาง ตามแบบ อบต.ชนงพระ กำหนด
  - 5.1 แบบสรูปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน 2 แผ่น
  - 5.2 แบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น
  - 5.3 แบบ ปร.6 จำนวน 1 แผ่น
- 6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


( ลงชื่อ )

 ประธานกรรมการ  
(นายวิทศักดิ์ ชนงวิธิ)  
รองปลัด อบต.ชนงพระ

( ลงชื่อ )

 กรรมการ  
(นายสุกษัย เพ็ชรนอก)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

( ลงชื่อ )

 กรรมการ/เลขานุการ  
(นายรณกฤต บุญออก)  
นายช่างโยธา ชำนาญงาน

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 สายทาง บริเวณสี่แยกคัง 15 - สวนลุงนาค  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านชนงพระเหนือ หมู่ที่ 1 ต.ชนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ  
 แบบ ปร.4 , ปร.5 ที่แนบ จำนวน 1 ชุด  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

รหัสสายทาง -

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานประเภทอาคาร	1,423,987.73	
2	กลุ่มงานประเภททาง		
3	กลุ่มงานประเภทสะพานและท่อเหลี่ยม		
4	กลุ่มงานประเภทชลประทาน กลุ่มงานประเภทอื่นๆ		
รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ		1,423,987.73	
คิดเป็นราคากลาง		1,423,900.00	
สรุป	(ตัวอักษร)	(หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)	

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 103/2564 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้วจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ประมาณราคา

8

(นายธนกฤต บุญเอก)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

..... ประธานกรรมการ

(นายทวีศักดิ์ ชันชววิธิ)

รองปลัด อบต.ชนงพระ

ตรวจ

(นายสุภชัย เพ็ชรนอก)

ผู้อำนวยการกองช่าง

..... กรรมการ

(นายสุภชัย เพ็ชรนอก)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายทวีศักดิ์ ชันชววิธิ)

รองปลัด อบต.ชนงพระ

..... กรรมการ/เลขานุการ

(นายธนกฤต บุญเอก)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

อนุมัติ

(นายเกียรตินิยม ขวัญใจพุทธิสสา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 สายทาง บริเวณสี่แยกฝั่ง 15 - สวนลุงนาค  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านชนงพระเหนือ หมู่ที่ 1 ต.ชนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ  
 แบบเลขที่ ตามแบบ อบต.ชนงพระ กำหนด  
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564  
 ปริมาณงาน

รหัสสายทาง -

ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ขาว 520.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,600.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานคืนทุนงานทาง	1,423,987.73	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	1,423,987.73	
	คิดเป็นราคากลาง (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นสามพันเก้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาท)	1,423,900.00	

ระยะทางดำเนินการ 0.520 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,738,269.23 บาท

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 103/2564 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ประมาณราคา.....

ให้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้วจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(นายชนกฤต บุญออก)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

..... ประธานกรรมการ

(นายทวิศักดิ์ ชันชววิธิ)

รองปลัด อบต.ชนงพระ

..... กรรมการ

(นายสุภชัย เพ็ชรนอก)

ผู้อำนวยการกองช่าง

..... กรรมการ/เลขานุการ

(นายชนกฤต บุญออก)

นายช่าง โยธา ชำนาญงาน

ตรวจ.....

(นายสุภชัย เพ็ชรนอก)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นายทวิศักดิ์ ชันชววิธิ)

รองปลัด อบต.ชนงพระ

อนุมัติ.....

(นายเกียรตินิยม ขวัญใจพุทธิสสา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านชนงพระเหนือ หมู่ที่ 1 ต.ชนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ  
 แบบเลขที่ คามแบบ อบต.ชนงพระ กำหนด  
 จำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานวางป่าและชุดคอค (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	1.65	-	1.3607	2.25	-
	1.2 งานร้อยฝิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.3 งานร้อยฝิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.4	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.5 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.6 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.7 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 0 ซม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.8 หนา 0 ซม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.9 งานทรายรองใต้ฝิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	130.00	627.30	81,549.00	1.3607	853.57	110,963.72
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	2,600.00	336.40	874,640.00	1.3607	457.74	1,190,122.65
	2.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	25.00	192.34	4,808.50	1.3607	261.72	6,542.93
	2.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	235.00	130.38	30,639.30	1.3607	177.41	41,690.90
	2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	520.00	62.96	32,739.20	1.3607	85.67	44,548.23
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางหินคลุกปรับแก้ไข	ลบ.ม.	62.40	354.73	22,135.15	1.3607	482.68	30,119.30
4	งานตีเส้นจราจร							
	4.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	4.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 ขนาด ø 0.30 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
	5.2 ขนาด ø 0.40 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
	5.3 ขนาด ø 0.60 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
	5.4 ขนาด ø 0.80 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
	5.5 ขนาด ø 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	6.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง	-	-	-	-	-	-
	6.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง	-	-	-	-	-	-
	6.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง	-	-	-	-	-	-
	6.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง	-	-	-	-	-	-
	6.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง	-	-	-	-	-	-
	6.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง	-	-	-	-	-	-
	6.7 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง	-	-	-	-	-	-
	6.8 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง	-	-	-	-	-	-
	6.9 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง	-	-	-	-	-	-



ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	7.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	7.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
8	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม.                     0+000.00							
	ขนาด                 1-1.80x1.80							
	ยาว                   0.00 ม.							
9	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	-	-	1.0000	-	-
รวมค่าก่อสร้าง								1,423,987.73

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม


③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1,046,511.15
0.00

1.3607
1.2764


ประมาณราคา



(นายธนภฤต บุญเอก)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ตรวจ



(นายสุภชัย เพ็ชรนอก)

ผู้อำนวยการกองช่าง