



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

- 1 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ซอยบ้านนายตุ่น รหัสสายทาง -  
บ้านชนงพระกลาง หมู่ที่ 5 ต.ชนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
- 2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับ 37,500.00 บาท
- 3 งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ซอยบ้านนายตุ่น รหัสสายทาง -  
ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 25.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 75.00 ตร.ม.
- 4 ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เป็นเงิน 36,600.00 บาท
- 5 บัญชีประมาณราคากลาง ตามแบบ อบต.ชนงพระ กำหนด
  - 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน 2 แผ่น
  - 5.2 แบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น
  - 5.3 แบบ ปร.6 จำนวน 1 แผ่น
- 6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นายคะเชนทร์ โยตุ่น)  
ปลัด อบต.ชนงพระ

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายกีศักดิ์ ชันวธิ์)  
รองปลัด อบต.ชนงพระ

(ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขานุการ  
(นายสัทธิสักดิ์ วีระบัน)  
นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 สายทาง ขอบบ้านนายคุ่น รหัสสายทาง -  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านชนงพระกลาง หมู่ที่ 5 ต.ชนงพระ อ.ปากซ้อง จ.นครราชสีมา  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ  
 แบบ ปร.4 , ปร.5 ที่แนบ จำนวน 1 ชุด  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานประเภทอาคาร		
2	กลุ่มงานประเภททาง	36,632.20	
3	กลุ่มงานประเภทสะพานและท่อเหลี่ยม		
4	กลุ่มงานประเภทชลประทาน		
	กลุ่มงานประเภทอื่นๆ		
รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ		36,632.20	
คิดเป็นราคากลาง		36,600.00	
สรุป	(ตัวอักษร)	(สามหมื่นหกพันหกหรือบาทถ้วน)	

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 7/2562 ลงวันที่ 3 มกราคม 2562

ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้วจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ประมาณราคา .....

(นายสิทธิศักดิ์ วีระบัน)

นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

..... ประธานกรรมการ

(นายตะเชนทร์ ไชยสุน)

ปลัด อบต.ชนงพระ

ตรวจ .....

(นายชนกฤต บุญออก)

นายช่างโยธา จำนวนงาน

..... กรรมการ

(นายทวีศักดิ์ ขจรวิจิ)

รองปลัด อบต.ชนงพระ

ตรวจ .....

(นายวินัย หันตาออก)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง วิศวกรรมสถานแห่งชาติ

..... กรรมการ/เลขานุการ

(นายสิทธิศักดิ์ วีระบัน)

นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

เห็นชอบ .....

(นายตะเชนทร์ ไชยสุน)

ปลัด อบต.ชนงพระ

อนุมัติ ..... *Kuistriyom* .....

(นายเกียรตินิยม ขวัญใจพุทธिका)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 สายทาง ขอบบ้านนายคุ้ม รหัสสายทาง -  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านชนงพระกลาง หมู่ที่ 5 ต.ชนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ  
 แบบเลขที่ คมแบบ อบต.ชนงพระ กำหนด  
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562  
 ปริมาณงาน

ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ขาว 25.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 75.00 ตร.ม.

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 60 วัน

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานคืนทุนงานทาง	36,632.20	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	36,632.20	
	คิดเป็นราคากลาง (สามหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน)	36,600.00	

ระยะทางดำเนินการ 0.025 กม.  
 เฉลี่ยราคา กม.ละ 1,464,000.00 บาท  
 - คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 7/2562 ลงวันที่ 3 มกราคม 2562  
 ได้จัดทราคารากลางเรียบร้อยแล้วจึงเวียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ประมาณราคา.....

(นายสิทธิศักดิ์ วีระบัน)

นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

ตรวจ.....

(นายธนกฤต บุญออก)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ตรวจ.....

(นายวินัย พันตาเอก)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นายคะเชนทร์ ไชยสุน)

ปลัด อบต.ชนงพระ

อนุมัติ.....

(นายเกียรตินิยม ขวัญใจพุทธิสสา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

..... ประธานกรรมการ

(นายคะเชนทร์ ไชยสุน)

ปลัด อบต.ชนงพระ

..... กรรมการ

(นายทศพรชัย ชนวิริ)

รองปลัด อบต.ชนงพระ

..... กรรมการ/เลขานุการ

(นายสิทธิศักดิ์ วีระบัน)

นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านชนพระกลาง หมู่ที่ 5 ต.ชนพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลชนพระ  
 แบบเลขที่ ตามแบบ อบต.ชนพระ กำหนด  
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานวางป่าและซุกคอก (ขนาดบว)	ตร.ม.	-	1.68	-	1,3624	2.29	-
	1.2 งานรื้อผิวลาดขามเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.4	ตร.ม.						
	1.5 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.	-	30.66	-	1,3624	41.77	-
	1.6 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	194.67	-	1,3624	265.22	-
	1.7 งานวัสดุตัดเดือก (ลูกวิ่ง) บดอัดแน่น หน้า 0 ซม.	ลบ.ม.						
	1.8 หน้า 0 ซม.	ลบ.ม.	-					
	1.9 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หน้า 5 ซม.	ลบ.ม.	3.75	449.17	1,684.39	1,3624	611.95	2,294.81
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางปอร์แลนด์ซีเมนต์ หน้า 15 ซม.	ตร.ม.	75.00	309.94	23,245.50	1,3624	422.26	31,669.67
	2.2 งานรอยต่อมือขยายคานขวาง (Expansion Joint)	ม.	-					
	2.3 งานรอยต่อมือหดคานขวาง (Contraction Joint)	ม.	15.00	130.54	1,958.10	1,3624	177.85	2,667.72
	2.4 งานรอยต่อคานยาว (Longitudinal Joint)	ม.	-					
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางลูกวิ่งปรับแก้ไขแต่ง	ลบ.ม.	-					
4	งานตีเส้นจราจร							
	4.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
	4.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.						
5	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 ขนาด ø 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.2 ขนาด ø 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.3 ขนาด ø 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.4 ขนาด ø 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.5 ขนาด ø 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
6	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	6.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	6.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	6.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	6.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	6.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	6.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	6.7 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
	6.8 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	6.9 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคาถาวร
7	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.บ. ขนาด $\phi$ 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	7.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.บ. ขนาด $\phi$ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	7.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.บ. ขนาด $\phi$ 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
8	งานต่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.1 งานต่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม.		0+000.00					
	ขนาด		1-1.80x1.80					
	ยาว		0.00 ม.					
9	งานวางท่อลอดคอนกรีต PVC. ชั้น 13.5 ขนาด $\phi$ 4 นิ้ว	ท่อ	-	901.87	-	1.0000	901.87	-
10	ป้ายโครงการ	ป้าย	-	-	-	1.0000	-	-
รวมค่าก่อสร้าง								36,632.20

① หารวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

26,887.99

② หารวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและต่อเหลี่ยม

0.00

③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3624

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและต่อเหลี่ยม

1.2782

ประมาณราคา

(นายสิทธิศักดิ์ วีระบัน)  
นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

ตรวจ

(นายธนกุล บุญเอก)  
นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ตรวจ

(นายวิมูฬ พันลาออก)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง วิศวกรรมราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง