

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1 ชื่อโครงการ ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง บริเวณซอยบ้านนายอำเภอ รหัสสายทาง -

บ้านประตูปาก หมู่ที่ 7 ต.ชนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับ 700,800.00 บาท

3 งานซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง บริเวณซอยบ้านนายอำเภอ รหัสสายทาง -

ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 320.00 ม. หน้า 0.05 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 1,600.00 ตร.ม.

4 ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 700,800.00 บาท

5 บัญชีประมาณราคากลาง ตามแบบ อบต.ชนงพระ กำหนด

5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน 2 แผ่น

5.2 แบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น

5.3 แบบ ปร.6 จำนวน 1 แผ่น

6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายคะเชนทร์ ไยสุน)

ปลัด อบต.ชนงพระ

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายทวีศักดิ์ พันธวิธิ)

รองปลัด อบต.ชนงพระ

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายธนกฤต บุญออก)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

กรรมการ/เลขานุการ

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ช่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
 สายทาง บริเวณซอยบ้านนายอำเภอ รหัสสายทาง -  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านประดู่ปาก หมู่ที่ 7 ต.ชนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ  
 แบบ ปร.4, ปร.5 ที่แนบ จำนวน 1 ชุด  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานประเภทอาคาร	743,878.36	
2	กลุ่มงานประเภททาง		
3	กลุ่มงานประเภทสะพานและท่อเหลี่ยม		
4	กลุ่มงานประเภทชลประทาน		
5	กลุ่มงานประเภทอื่นๆ		
รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ		743,878.36	
คิดเป็นราคากลาง		700,800.00	
สรุป	(ตัวอักษร)	(เจ็ดแสนแปดร้อยบาทถ้วน)	

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 385/2563 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2563

ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้วจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ประมาณราคา .....



(นายสิทธิศักดิ์ วีระบัน)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน



ประธานกรรมการ

(นายคะเชนทร์ ไขสุน)

ปลัด อบต.ชนงพระ

ตรวจ .....

(นายชนกฤต บุญออก)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน



กรรมการ

(นายทวีศักดิ์ นันทวิจิ)

รองปลัด อบต.ชนงพระ

ตรวจ .....

(นายชนกฤต บุญออก)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง



กรรมการ/เลขานุการ

(นายชนกฤต บุญออก)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

เห็นชอบ .....

(นายคะเชนทร์ ไขสุน)

ปลัด อบต.ชนงพระ

อนุมัติ .....



(นายเกียรตินิยม ขวัญใจพุทธิสา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ



**แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง      ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
 สายทาง      บริเวณซอยบ้านนาขำเกอ      รหัสสายทาง -  
 สถานที่ก่อสร้าง      บ้านประดู่ปาก หมู่ที่ 7 ต.ชนงพระ อ.ปากซ่อง จ.นครราชสีมา  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ      องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ  
 แบบเลขที่      ตามแบบ อบต.ชนงพระ กำหนด  
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่      9 กรกฎาคม 2563  
 ปริมาณงาน

ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 320.00 ม. หน้า 0.05 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 1,600.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	743,878.36	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย      0% - เงินประกันผลงานหัก      0% - ดอกเบี้ยเงินกู้      5% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม      7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	743,878.36	
	คิดเป็นราคากลาง (เจ็ดแสนแปดร้อยบาทถ้วน)	700,800.00	

ระยะทางคำนวณการ      0.320      กม.

เฉลี่ยราคา      2,190,000.00      บาท

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 385/2563 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2563

ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้วจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ประมาณราคา.....

(นายสิทธิศักดิ์ วีระบัน)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

..... ประธานกรรมการ  
 (นายคะเชนทร์ ไข่มุน)

ปลัด อบต.ชนงพระ

..... กรรมการ

(นายทวีศักดิ์ ขันทวีริ)

รองปลัด อบต.ชนงพระ

..... กรรมการ/เลขานุการ

(นายชนกฤต บุญออก)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ตรวจ.....

(นายชนกฤต บุญออก)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ตรวจ.....

(นายชนกฤต บุญออก)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นายคะเชนทร์ ไข่มุน)

ปลัด อบต.ชนงพระ

อนุมัติ.....

(นายเกียรตินิยม ขวัญใจพุทธธา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต	
สายทาง	บริเวณซอยบ้านนายอำเภอ	รหัสสายทาง -
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านประดู่บ่อก หมู่ที่ 7 ต.ชนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ	
แบบเลขที่	ตามแบบ อบต.ชนงพระ กำหนด	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานวางป่าและซุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	1.63	-	1.3607	2.22	-
	1.2 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-					
	1.3 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-					
	1.4 งานซุดซ่อมผิวทางเดิม (Deep Patch)	ตร.ม.	-					
	1.5 งานปะซ่อมผิวทางเดิม (Skin Patch)	ตร.ม.	-					
	1.6	ตร.ม.	-					
	1.7 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.	-	29.50	-	1.3607	40.14	-
	1.8 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	191.18	-	1.3607	260.14	-
	1.9 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 0 ซม.	ลบ.ม.	-					
	1.10 หนา 0 ซม.	ลบ.ม.	-					
	1.11 หนา 0 ซม.	ลบ.ม.	-					
	1.12 งาน Pavement In-Place Recycling ซุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	1,600.00	75.86	121,376.00	1.3607	103.22	165,156.32
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานไพร้มโค้ด (Prime Coat)	ตร.ม.	1,600.00	27.43	43,888.00	1.3607	37.32	59,718.40
	2.2 งานแทคโค้ด (Tack Coat)	ตร.ม.	-					
	2.3 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Prime Coat หนา 5 ซม.)	ตร.ม.	1,600.00	225.91	361,456.00	1.3607	307.40	491,833.18
	2.4 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Tack Coat หนา 5 ซม.)	ตร.ม.	-					
3	งานผิวไหล่ทาง							
	3.1 งานไพร้มโค้ด (Prime Coat)	ตร.ม.	-					
	3.2 งานแทคโค้ด (Tack Coat)	ตร.ม.	-					
	3.3 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Prime Coat หนา 5 ซม.)	ตร.ม.	-					
	3.4 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Tack Coat หนา 5 ซม.)	ตร.ม.	-					
4	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร							
	4.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง กว้าง 10 ซม.)	ตร.ม.	12.80	260.00	3,328.00	1.3607	353.78	4,528.41
	4.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว กว้าง 10 ซม.)	ตร.ม.	64.00	260.00	16,640.00	1.3607	353.78	22,642.05
	4.3 Rumble Strips	ชุด	-	3,120.00	-	1.3607	4,245.38	-
	4.4 ป้ายจราจรแบบ ต1-ต27,ต31-ต56,ต58-ต60,ต75 (ขนาดป้ายจราจร 2)	ชุด	-	2,840.00	-	1.3607	3,864.39	-
	4.5 สัญญาณไฟกระพริบ+ต11	ชุด	-	19,500.00	-	1.3607	26,533.65	-
5	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 ขนาด Ø 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.2 ขนาด Ø 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.3 ขนาด Ø 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.4 ขนาด Ø 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.5 ขนาด Ø 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
6	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							




ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
6.1	สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
6.2	สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
6.3	สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
6.4	สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
6.5	สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
6.6	สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
6.7	สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
6.8	สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
6.9	สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						
7	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
7.1	สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
7.2	สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
7.3	สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
8	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
8.1	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 1-1.80x1.80							
	ยาว 0.00 ม.							
9	ฝ้าปิดรางระบายน้ำตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.30x0.90 ม.	ฝ้า	-	1,293.42	-	1.3607	1,759.96	-
10	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	-	-	1.0000	-	-
รวมก่อสร้าง								743,878.36

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

546,688.00
0.00
1.3607
1.2764

ประมาณราคา



(นายสิทธิศักดิ์ วีระบัน)  
นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ตรวจ



(นายชนกฤต บุญออก)  
นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ตรวจ



(นายชนกฤต บุญออก)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน รักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง