



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ
เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระจะดำเนินการประกาศเชิญชวนให้เสนอราคาจ้าง จ้าง
โครงการติดตั้งถังแชมเปญ (เปลี่ยนถังใหม่) หมู่ที่ ๓ บ้านบุกระเจด (บริเวณวัดแก่งกลางดง) ราคากลาง
๔๘๕,๒๐๖.๓๘ บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันสองร้อยหกบาทสามสิบแปดสตางค์) นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้
หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางตามวิธีที่กรมบัญชีกลางกำหนด” ดังนั้น คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การ
บริหารส่วนตำบลชนงพระ ที่ ๓๘๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ ได้กำหนดราคากลางและรายละเอียด
การคำนวณราคากลางของที่จะดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดให้งานก่อสร้างข้างต้นมีราคากลาง รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๕,๒๐๖.๓๘ บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันสองร้อยหกบาทสามสิบแปดสตางค์) รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายไพฑูริย์ แก้วศรี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

- 1 ชื่อโครงการ ติดตั้งถังแชมเปญ (เปลี่ยนถังใหม่) ประกอบด้วยการติดตั้งถังแชมเปญ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร พร้อมฐานราก
บ้านนุกระเดศ (บริเวณวัดแก่งกลางดง) หมู่ 3 ตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
- 2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับ 500,000.00 บาท
- 3 งานติดตั้งถังแชมเปญ (เปลี่ยนถังใหม่) ประกอบด้วยการติดตั้งถังแชมเปญ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร พร้อมฐานราก
- 4 ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 กันยายน 2568 เป็นเงิน 485,260.38 บาท
- 5 บัญชีประมาณราคากลาง ตามแบบ อบต.ชนงพระ กำหนด
 - 5.1 ปร.4 จำนวน 3 แผ่น
 - 5.2 แบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น
 - 5.3 แบบ ปร.6 จำนวน 1 แผ่น
- 6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายสิทธิศักดิ์ วีระบัน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสมเดช พรหมจันทิก)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายชัยวัฒน์ ขี้วหอม)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร. 6

โครงการ

ติดตั้งถังแชมเปญ (เปลี่ยนถังใหม่) ประกอบด้วยการติดตั้งถังแชมเปญ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร พร้อมฐานราก

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านบุกระเจ็ด (บริเวณวัดแก่งกลางดง) หมู่ 3 ตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

แบบ ปร.4 , ปร.5 ที่แนบ

จำนวน

1

ชุด

ประมาณราคาเมื่อวันที่

11 กันยายน 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานอาคาร	469,260.39	
2	ทดสอบดินด้วยวิธี Boring Test (SPT)	16,000.00	
รวมเป็นค่าก่อสร้าง		485,260.39	
ราคากลาง		485,260.38	
สรุป	(ตัวอักษร)	(สี่แสนแปดหมื่นห้าพันสองร้อยหกสิบบาทสามสิบแปดสตางค์)	

ตามคำสั่ง อบต.ชนงพระ ที่ 388/2568 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2568

(ลงชื่อ)


(นายสิทธิศักดิ์ วีระบัน)

ประธานคณะกรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)


(นายสมเดช พรหมจันทิก)

กรรมการ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)


(นายชัยวัฒน์ ข้าวหอม)

กรรมการ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

(ลงชื่อ)


(นายสิทธิศักดิ์ วีระบัน)

ประมาณราคา

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)


(นายทองดี แดงบุญเรือง)

ตรวจ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)


(นายสุรศักดิ์ เสนิงค์ อนุธยา)

เห็นชอบ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

(ลงชื่อ)


(นายไพฑูย์ แก้วศรี)

อนุมัติ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

ติดตั้งถังแอมแปญ (เปลี่ยนถังใหม่) ประกอบด้วยการติดตั้งถังแอมแปญ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร พร้อมฐานราก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนุกระเจด (บริเวณวัดแก่งกลางดง) หมู่ 3 ตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 5 หน้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2568

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานอาคาร	358,296.09	1.3097	469,260.39	
2	ทดสอบดินด้วยวิธี Boring Test (SPT)	16,000.00	1.0000	16,000.00	
เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F					
	- เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%			
	- เงินประกันผลงานนัก	0.00%			
	- ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00%			
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%			
	- พื้นที่	ปกติ			
รวมเป็นค่าก่อสร้าง				485,260.39	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง				485,260.38	
สรุป	(ตัวอักษร)	(สี่แสนแปดหมื่นห้าพันสองร้อยหกสิบบาทสามสิบแปดสตางค์)			

ตามคำสั่ง อบต.ชนงพระ ที่ 388/2568 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2568

(ลงชื่อ)  ประธานคณะกรรมการ

(นายสิทธิศักดิ์ วีระบัน)

นายกช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายสมเดช พรหมจันทัก)

ผู้ช่วยนายกช่างโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายชัยวัฒน์ ชัยวาทอม)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประจำ

(ลงชื่อ)  ประมาณราคา

(นายสิทธิศักดิ์ วีระบัน)


นายกช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  ตรวจ

(นายทองดี แลงบุญเรือง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ

(นายสุรศักดิ์ เสนึงค์ ณ อุรุยา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

(ลงชื่อ)  อนุมัติ

(นายไพฑูย์ แก้วศรี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

แบบแสดงปริมาณงาน และราคา

โครงการ

ติดตั้งถังแรมแปญ (เปลี่ยนถังใหม่) ประกอบด้วยการติดตั้งถังแรมแปญ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร พร้อมฐานราก

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านพระเจด (บริเวณวัดแก่งกลางตง) หมู่ 3 ตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานออกแบบ

องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

แบบเลขที่

ประมาณการโดย

นายสิทธิศักดิ์ วีระบัน นายช่างโยธาชำนาญงาน

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2568

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	งานฐานรากหอดังสูง 20.00 เมตร(ตอกเข็ม)								
-	งานปักค้ำ	1.00	เหมา	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
-	เสาเข็ม คสล.ขนาด 0.22x0.22 x 6.00 ม.	25.00	ต้น	1,410.00	35,250.00	179.00	4,475.00	39,725.00	
-	ชุดคั้น/ถมกลับ	26.27	ลบ.ม.	-	-	168.00	4,413.36	4,413.36	
-	ทรายหยาบ	3.87	ลบ.ม.	492.50	1,905.98	104.00	402.48	2,308.46	
-	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.61	ลบ.ม.	1,398.00	852.78	426.00	259.86	1,112.64	
-	คอนกรีต 1:2:4	5.90	ลบ.ม.	1,611.00	9,504.90	532.00	3,138.80	12,643.70	
-	ไม้แบบ/ไม้ค้ำ (คิด 80 %)	11.90	ตร.ม.	676.00	8,041.70	-	-	8,041.70	
-	ค่าแรงประกอบแบบหล่อคอนกรีต	14.87	ตร.ม.	-	-	139.00	2,066.93	2,066.93	
-	น๊อตยึดหอดัง Ø 25 มม.ยาว 1.10 ม.	12.00	อัน	480.00	5,760.00	144.00	1,728.00	7,488.00	
-	เหล็ก RB Ø 12 มม.	129.96	กก.	22.46	2,918.90	3.60	467.86	3,386.76	
-	เหล็ก RB Ø 15 มม.	259.20	กก.	22.43	5,813.86	3.60	933.12	6,746.98	
-	เหล็ก DB Ø 16 มม.	-	กก.	21.32	-	3.60	-	-	
-	ลวดผูกเหล็ก	11.67	กก.	37.55	438.39	-	-	438.39	
-	ตะปู	3.72	กก.	65.00	241.64	-	-	241.64	
	รวม (1)				70,728.13		18,885.41	89,613.54	
2	งานหอดังและถังกรองสนิม								
-	ถังทรงกลมแปญความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร	1.00	ชุด	210,000.00	210,000.00	-	-	210,000.00	
-	พร้อมระบบท่อหอดังสูง								
-	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 2"	0.33	ท่อน	730.00	240.90	660.00	217.80	458.70	
-	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4"	1.00	ท่อน	2,170.00	2,170.00	1,500.00	1,500.00	3,670.00	
-	ข้อต่อ 3 ทาง เหล็กอบสังกะสี dia 3"	1.00	ตัว	390.00	390.00	-	-	390.00	
-	ข้อต่อ 90 องศา เหล็กอบสังกะสี dia 4"	2.00	ตัว	495.00	990.00	-	-	990.00	
-	ข้อต่อ 90 องศา เหล็กอบสังกะสี dia 2"	2.00	ตัว	135.00	270.00	-	-	270.00	
-	เหล็กวาล์ว ทองเหลือง dia 2"	1.00	ตัว	815.00	815.00	400.00	400.00	1,215.00	
-	บูเนี่ยน เหล็กอบสังกะสี dia 4"	-	ตัว	1,050.00	-	-	-	-	
-	ข้อต่อนิปปเปิ้ล เหล็กอบสังกะสี dia 4"	-	ตัว	444.50	-	-	-	-	
-	ประตุน้ำทองเหลือง dia 4"	1.00	ตัว	4,150.00	4,150.00	800.00	800.00	4,950.00	
	รวม (2)				219,025.90		2,917.80	221,943.70	
3	งานท่อส่งน้ำดิบ								
-	ท่อ พีวีซี Ø 3" ชั้น 8.5 (มอก.)	-	ท่อน	420.56	-	58.00	-	-	
-	ท่อ พีวีซี Ø 2" ชั้น 8.5 (มอก.)	0.10	ท่อน	191.59	19.16	59.00	5.90	25.06	
-	ท่อ พีวีซี Ø 1 1/4" ชั้น 8.5 (มอก.)	5.00	ท่อน	93.46	467.30	60.00	300.00	767.30	
-	ข้อต่อเกลียวใน เหล็กอบสังกะสี Ø 3"	-	ตัว	260.00	-	78.00	-	-	
-	ข้อต่อเกลียวนอก พีวีซี Ø 3"	-	ตัว	45.00	-	13.50	-	-	
-	ข้อต่อ พีวีซี Ø 3" ลด 1 1/4"	-	ตัว	46.00	-	13.80	-	-	
-	ข้อต่อเกลียวนอก พีวีซี Ø 2"	1.00	ตัว	19.50	19.50	5.85	5.85	25.35	
-	ข้อต่อ พีวีซี Ø 2" ลด 1 1/4"	1.00	ตัว	22.00	22.00	6.60	6.60	28.60	
-	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม	1.00	กระป๋อง	128.04	128.04	-	-	128.04	
	รวม (3)				656.00		318.35	974.35	

แบบแสดงปริมาณงาน และราคา

โครงการ

ติดตั้งถังแรมแปญ (เปลี่ยนถังใหม่) ประกอบด้วยการติดตั้งถังแรมแปญ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร พร้อมฐานราก

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านบุกระเจด (บริเวณวัดแก่งกลางดง) หมู่ 3 ตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานออกแบบ

องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

แบบเลขที่

ประมาณการโดย

นายสิทธิศักดิ์ วีระบัน นายช่างโยธาชำนาญงาน

เมื่อวันที่

11 กันยายน 2568

4	งานท่อเมนจ่ายน้ำ							
-	ท่อ PE 100 PN 10 ดา 110 mm.	200.00	ม.	148.20	29,640.00	46.15	9,229.50	38,869.50
-	ข้อต่อตรง PE Ø 110 mm. ลด 63 mm.	1.00	ชิ้น	1,258.00	1,258.00	377.40	377.40	1,635.40
-	ข้อต่องอ 90 องศา PE Ø 110 mm.	1.00	ชิ้น	917.00	917.00	275.10	275.10	1,192.10
	รวม (4)				31,815.00		9,882.00	41,697.00
5	งานไฟฟ้า							
-	อุปกรณ์กันฟ้าผ่าแบบลูกถ้วยติดสายไฟ	1.00	ชุด	380.00	380.00	200.00	200.00	580.00
-	สายมิเตอร์ไฟฟ้า THW 1x16 sq.mm.	-	เมตร	63.11	-	20.00	-	-
-	ท่อร้อยสายไฟฟ้า พีวีซี Ø 1 นิ้ว	-	ท่อน	119.00	-	100.00	-	-
-	ท่อร้อยสายไฟฟ้า พีวีซี Ø 3/8 นิ้ว	7.50	ท่อน	35.00	262.50	10.00	75.00	337.50
-	สวิตช์ลูกกลิ้งชนิดโมดิ	-	ชุด	1,320.00	-	450.00	-	-
-	สายไฟฟ้า (ควบคุมสวิตช์ลูกกลิ้ง) VCT 2*1.5 sq.mm.	-	เมตร	13.17	-	11.00	-	-
-	ตัวยึดท่อ (ก้ามปู)	-	ตัว	6.00	-	-	-	-
-	หุ้กพลาสติกเบอร์ 8 + สกรู 1"	-	ชุด	1.20	-	-	-	-
-	เกยวัดแรงดันน้ำ	1.00	ชุด	250.00	250.00	-	-	250.00
-	เพรสเชอร์สวิตช์ Pressure switch สันนิเวลล์ Honeywell	1.00	ชุด	2,900.00	2,900.00	-	-	2,900.00
-	มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์	-	ชุด	7,500.00	-	-	-	-
	รวม (5)				3,792.50		275.00	4,067.50
	รวมค่างานต้นทุน 1,2,3,4,5							358,296.09

(ลงชื่อ)

(นายสิทธิศักดิ์ วีระบัน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณราคา

(ลงชื่อ)

(นายทองดี แดงบุญเรือง)

ตรวจ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง