



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ
เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระจะดำเนินการประกาศเชิญชวนให้เสนอราคาจ้าง จ้าง
โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ ๑๒ บ้านผาสุข (บริเวณข้างวัดผาสุข) ราคากลาง ๕๐๘,๗๐๔.๗๗ บาท (ห้า
แสนแปดพันเจ็ดร้อยสี่บาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้
หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางตามวิธีที่กรมบัญชีกลางกำหนด” ดังนั้น คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การ
บริหารส่วนตำบลชนงพระ ที่ ๓๙๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ ได้กำหนดราคากลางและรายละเอียด
การคำนวณราคากลางของที่จะดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดให้งานก่อสร้างข้างต้นมีราคากลาง รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐๘,๗๐๔.๗๗ บาท (ห้าแสนแปดพันเจ็ดร้อยสี่บาทเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายไพฑูรย์ แก้วศรี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

- 1 ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปา ประกอบด้วยงานบาดาล ขนาด 6 นิ้ว ท่อพีวีซี ชั้น 13.5 และงานย้ายถังแชมเปญ ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร พร้อมฐานราก และเชื่อมระบบประปาใหม่
หมู่ที่ 12 บ้านผาสุข (บริเวณข้างวัดผาสุข) ตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
- 2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับ 500,000.00 บาท
- 3 งานก่อสร้างระบบประปา ประกอบด้วยงานบาดาล ขนาด 6 นิ้ว ท่อพีวีซี ชั้น 13.5 และงานย้ายถังแชมเปญ ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร พร้อมฐานราก และเชื่อมระบบประปาใหม่
- 4 ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 กันยายน 2568 เป็นเงิน 508,704.77 บาท
- 5 บัญชีประมาณราคากลาง ตามแบบ อบต.ชนงพระ กำหนด
 - 5.1 ป.ร.4 จำนวน 4 แผ่น
 - 5.2 แบบ ป.ร.5 จำนวน 1 แผ่น
 - 5.3 แบบ ป.ร.6 จำนวน 1 แผ่น
- 6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายสิทธิศักดิ์ วีระบัน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสมเดช พรหมจันทิก)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายชัยวัฒน์ ช้าวหอม)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร. 6

โครงการ

ก่อสร้างระบบประปา ประกอบด้วยงานบาดาล ขนาด 6 นิ้ว ท่อพีวีซี ชั้น 13.5 และงานย้ายถังแชมเปญ ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร พร้อมฐานราก และเชื่อมระบบประปาใหม่

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 12 บ้านผาสุข (บริเวณข้างวัดผาสุข) ตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

แบบ ปร.4 , ปร.5 ที่แนบ

จำนวน

1

ชุด

ประมาณราคาเมื่อวันที่

10 กันยายน 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานอาคาร	206,211.19	
2	ทดสอบดินด้วยวิธี Boring Test (SPT)	16,000.00	
3	ขุดเจาะบ่อบาดาล	286,493.58	
รวมเป็นค่าก่อสร้าง		508,704.77	
ราคากลาง		508,704.77	

สรุป

(ตัวอักษร)

(หน้าแผนแปลพิมพ์จัดร้อยสีบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)

ตามคำสั่ง อบต.ชนงพระ ที่ 390/2568 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2568

(ลงชื่อ)


(นายสิทธิศักดิ์ วีระบัน)

ประธานคณะกรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)


(นายสิทธิศักดิ์ วีระบัน)

ประมาณราคา

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)


(นายสมเดช พรหมจันทิก)

กรรมการ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)


(นายทองดี แดงบุญเรือง)

ตรวจ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง


(ลงชื่อ)


(นายชัยวัฒน์ ขาวหอม)

กรรมการ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

(ลงชื่อ)


(นายสุรศักดิ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา)

เห็นชอบ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

(ลงชื่อ)


(นายไพฑูรย์ แก้วศรี)

อนุมัติ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

โครงการ

ก่อสร้างระบบประปา ประกอบด้วยงานบาดาล ขนาด 6 นิ้ว ท่อพีวีซี ชั้น 13.5 และงานย้ายถังแชมเปญ ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร พร้อมฐานราก และเชื่อมระบบประปาใหม่

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 12 บ้านผาสุข (บริเวณข้างวัดผาสุข) ตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

แบบ ปร.4 ที่แนบ

มีจำนวน 5 หน้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่

10 กันยายน 2568

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานอาคาร	157,509.31	1.3092	206,211.19	
2	ทดสอบดินด้วยวิธี Boring Test (SPT)	16,000.00	1.0000	16,000.00	
3	ขุดเจาะบ่อบาดาล	286,493.58	1.0000	286,493.58	
เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F					
	- เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%			
	- เงินประกันผลงานหัก	0.00%			
	- ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00%			
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%			
	- พื้นที่	ปกติ			
รวมเป็นค่าก่อสร้าง				508,704.77	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง				508,704.77	
สรุป	(ตัวอักษร)	(ห้าแสนแปดพันเจ็ดร้อยสี่บาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)			

ตามคำสั่ง อบต.ชนงพระ ที่ 390/2568 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2568

(ลงชื่อ)




ประธานคณะกรรมการ

(นายสิทธิศักดิ์ วีระบัน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



ประมาณราคา

(นายสิทธิศักดิ์ วีระบัน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสมเดช พรหมจันทร์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)



ตรวจ

(นายทองดี แดงบุญเรือง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ รักษาการแทน

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายชัยวัฒน์ ช้าวทอง)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

(นายสุทธศักดิ์ เสนังสังข์ อุตุนยา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายไพฑูย์ แก้วศรี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

แบบแสดงปริมาณงาน และราคา

โครงการ

ก่อสร้างระบบประปา ประกอบด้วยงานบาดาล ขนาด 6 นิ้ว ท่อพีวีซี ชั้น 13.5 และงานย้ายถังแชมเปญ ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร พร้อมฐานราก และเชื่อมระบบประปาใหม่

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 12 บ้านผาสุก (บริเวณข้างวัดผาสุก) ตำบลหนองพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานออกแบบ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ

แบบเลขที่

ประมาณการโดย

นายสิทธิศักดิ์ วีระบัน นายช่างโยธาชำนาญงาน

เมื่อวันที่

10 กันยายน 2568

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	งานฐานรากหอดังสูง 20.00 เมตร(ตอกเข็ม)								
-	งานแบ็กฟิง	1.00	เหมา	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
-	เสาเข็ม คสล.ขนาด 0.22x0.22 x 6.00 ม.	16.00	ต้น	1,410.00	22,560.00	179.00	2,864.00	25,424.00	
-	ชุดดิน/ถมกลับ	19.30	ลบ.ม.	-	-	168.00	3,242.40	3,242.40	
-	ทรายหยาบ	1.96	ลบ.ม.	492.50	965.30	104.00	203.84	1,169.14	
-	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.51	ลบ.ม.	1,398.00	712.98	426.00	217.26	930.24	
-	คอนกรีต 1:2:4	4.05	ลบ.ม.	1,611.00	6,524.55	532.00	2,154.60	8,679.15	
-	ไม้แบบ/ไม้ค้ำ (คิด 80 %)	9.38	ตร.ม.	676.00	6,343.58	-	-	6,343.58	
-	ค่าแรงประกอบแบบหล่อคอนกรีต	11.73	ตร.ม.	-	-	139.00	1,630.47	1,630.47	
-	น๊อตยึดหอดัง Ø 25 มม.ยาว 0.80 ม.	12.00	ชิ้น	230.00	2,760.00	69.00	828.00	3,588.00	
-	เหล็ก RB Ø 12 มม.	68.91	กก.	22.46	1,547.72	3.60	248.08	1,795.79	
-	เหล็ก RB Ø 15 มม.	167.86	กก.	22.43	3,765.10	3.60	604.30	4,369.40	
-	เหล็ก DB Ø 16 มม.	-	กก.	21.32	-	3.60	-	-	
-	ลวดผูกเหล็ก	7.10	กก.	37.55	266.72	-	-	266.72	
-	ตะปู	2.93	กก.	65.00	190.61	-	-	190.61	
	รวม (1)				45,636.57		12,992.94	58,629.51	
2	งานหอดังและถังกรองสับ								
-	ถังทรงแชมเปญความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร	-	ชุด	-	-	-	-	-	
-	พร้อมระบบท่อหอดังสูง								
-	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 2"	-	ฟุต	730.00	-	660.00	-	-	
-	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 4"	-	ฟุต	2,170.00	-	1,500.00	-	-	
-	ข้อต่อ 3 ทาง เหล็กอาบสังกะสี dia 3"	-	ตัว	390.00	-	-	-	-	
-	ข้อต่อ 90 องศา เหล็กอาบสังกะสี dia 4"	-	ตัว	495.00	-	-	-	-	
-	ข้อต่อ 90 องศา เหล็กอาบสังกะสี dia 2"	-	ตัว	135.00	-	-	-	-	
-	เช็ควาล์ว ทองเหลือง dia 2"	-	ตัว	815.00	-	400.00	-	-	
-	ยูเนียน เหล็กอาบสังกะสี dia 4"	-	ตัว	1,050.00	-	-	-	-	
-	ข้อต่อนิบเบิ้ล เหล็กอาบสังกะสี dia 4"	-	ตัว	444.50	-	-	-	-	
-	ประตุน้ำทองเหลือง dia 4"	-	ตัว	4,150.00	-	800.00	-	-	
-	ย้ายหอดังเหล็กทรงแชมเปญ ขนาด 10 ลบ.ม.	1.00	งาน	-	-	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
	รวม (2)				-		12,000.00	12,000.00	
3	งานท่อส่งน้ำดิบ								
-	ท่อ พีวีซี Ø 3" ชั้น 8.5 (มอก.)	0.10	ฟุต	420.56	42.06	58.00	5.80	47.86	
-	ท่อ พีวีซี Ø 2" ชั้น 8.5 (มอก.)	0.10	ฟุต	191.59	19.16	59.00	5.90	25.06	
-	ท่อ พีวีซี Ø 1 1/4" ชั้น 8.5 (มอก.)	10.00	ฟุต	93.46	934.60	60.00	600.00	1,534.60	
-	ข้อต่อเกลียวใน เหล็กอาบสังกะสี Ø 3"	1.00	ตัว	260.00	260.00	78.00	78.00	338.00	
-	ข้อต่อเกลียวนอก พีวีซี Ø 3"	1.00	ตัว	45.00	45.00	13.50	13.50	58.50	
-	ข้อต่อ พีวีซี Ø 3" ลด 1 1/4"	1.00	ตัว	46.00	46.00	13.80	13.80	59.80	
-	ข้อต่อเกลียวนอก พีวีซี Ø 2"	1.00	ตัว	19.50	19.50	5.85	5.85	25.35	
-	ข้อต่อ พีวีซี Ø 2" ลด 1 1/4"	1.00	ตัว	22.00	22.00	6.60	6.60	28.60	
-	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม	1.00	กระป๋อง	128.04	128.04	-	-	128.04	
	รวม (3)				1,516.36		729.45	2,245.81	

แบบแสดงปริมาณงาน และราคา

โครงการ

ก่อสร้างระบบประปา ประกอบด้วยงานบาดาล ขนาด 6 นิ้ว ท่อพีวีซี ชั้น 13.5 และงานย้ายถังแชมเปญ ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร พร้อมฐานราก และเชื่อมระบบประปาใหม่

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 12 บ้านผาสุก (บริเวณข้างวัดผาสุก) ตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานออกแบบ

องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

แบบเลขที่

ประมาณการโดย

นายสิทธิศักดิ์ วีระบัน นายช่างโยธาชำนาญงาน

เมื่อวันที่

10 กันยายน 2568

4	งานท่อเมนจ่ายน้ำ							
-	ท่อ PE 100 PN 10 dai 110 mm.	400.00	ม.	148.20	59,280.00	46.15	18,459.00	77,739.00
-	ข้อต่อตรง PE Ø 110 mm. ลด 63 mm.	1.00	ชิ้น	1,258.00	1,258.00	377.40	377.40	1,635.40
-	ข้อต่องอ 90 องศา PE Ø 110 mm.	1.00	ชิ้น	917.00	917.00	275.10	275.10	1,192.10
	รวม (4)				61,455.00		19,111.50	80,566.50
5	งานไฟฟ้า							
-	อุปกรณ์กันฟ้าผ่าแบบลูกถ้วยติดสายไฟ	1.00	ชุด	380.00	380.00	200.00	200.00	580.00
-	สายมิเตอร์ไฟฟ้า THW 1x16 sq.mm.	-	เมตร	63.11	-	20.00	-	-
-	ท่อร้อยสายไฟฟ้า พีวีซี Ø 1 นิ้ว	-	ท่อน	119.00	-	100.00	-	-
-	ท่อร้อยสายไฟฟ้า พีวีซี Ø 3/8 นิ้ว	7.50	ท่อน	35.00	262.50	10.00	75.00	337.50
-	สวิตช์ลูกกลอยอัตโนมัติ	-	ชุด	1,320.00	-	450.00	-	-
-	สายไฟฟ้า (ควบคุมสวิตช์ลูกกลอย) VCT 2*1.5 sq.mm.	-	เมตร	13.17	-	11.00	-	-
-	ตัวยึดท่อ (ก้ามปู)	-	ตัว	6.00	-	-	-	-
-	ฟักพลาสติกเบอร์ 8 + สกรู 1"	-	ชุด	1.20	-	-	-	-
-	เบ้าวัดแรงดันน้ำ	1.00	ชุด	250.00	250.00	-	-	250.00
-	เพรสเชอร์สวิตช์ Pressure switch ยี่ห้อ Honeywell	1.00	ชุด	2,900.00	2,900.00	-	-	2,900.00
-	มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์	-	ชุด	7,500.00	-	-	-	-
	รวม (5)				3,792.50		275.00	4,067.50
	รวมค่างานต้นทุน 1,2,3,4,5							157,509.31

(ลงชื่อ)


 (นายสิทธิศักดิ์ วีระบัน)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)


 (นายทองดี แดงบุญเรือง)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ