



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ  
เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระจะดำเนินการประกาศเชิญชวนให้เสนอราคาจ้าง  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านปันทอง (ซอยตาเฉียบ) ราคากลาง ๒๘๔,๖๐๐.๐๐  
บาท (สองแสนแปดหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติ  
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้  
หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศ  
ของกรมบัญชีกลางตามวิธีที่กรมบัญชีกลางกำหนด” ดังนั้น คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การ  
บริหารส่วนตำบลชนงพระ ที่ ๔๔๗/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ได้กำหนดราคากลางและ  
รายละเอียดการคำนวณราคากลางของที่จะดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดให้งานก่อสร้างข้างต้นมีราคา  
กลาง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘๔,๖๐๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏ  
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙



(นายไพฑูลย์ แก้วศรี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

- 1 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง (ซอยตาเขียบ) รหัสสายทาง หมู่ที่ 14 บ้านปิ่นทอง ตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
- 2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับ 279,000.00 บาท
- 3 งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง (ซอยตาเขียบ) รหัสสายทาง ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 155.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.20 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 465.00 ตร.ม.
- 4 ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2569 เป็นเงิน 284,600.00 บาท
- 5 บัญชีประมาณราคากลาง ตามแบบ อบต.ชนงพระ กำหนด
  - 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน 3 แผ่น
  - 5.2 แบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น
  - 5.3 แบบ ปร.6 จำนวน 1 แผ่น
- 6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายทองดี แดงบุญเรือง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสมเดช พรหมจันทิก)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายอาคม ราชสิทธิ์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 สายทาง (ซอยตาเถียบ)  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 14 บ้านปิ่นทอง ตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ  
 แบบ ปร.4 , ปร.5 ที่แนบ จำนวน 1 ชุด  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2569

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานประเภทอาคาร		
2	กลุ่มงานประเภททาง		
3	กลุ่มงานประเภทสะพานและท่อเหลี่ยม	284,655.44	
4	กลุ่มงานประเภทชลประทาน		
5	กลุ่มงานประเภทอื่นๆ	-	
รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ		284,655.44	
คิดเป็นราคากลาง		284,600.00	
สรุป	(ตัวอักษร)	(สองแสนแปดหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)	

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 447/2569 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2569

ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้วจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ประมาณราคา .....

(นายสมเดช พรหมจันทิก)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

..... ประธานกรรมการ

(นายทองดี แดงบุญเรือง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

ตรวจ ..... (นายทองดี แดงบุญเรือง)

(นายทองดี แดงบุญเรือง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

..... กรรมการ

(นายสมเดช พรหมจันทิก)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เห็นชอบ ..... (นายสุรศักดิ์ เสนิงศ์ ณ อยุธยา)

(นายสุรศักดิ์ เสนิงศ์ ณ อยุธยา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

..... กรรมการ/เลขานุการ

(นายอาคม ราชสิทธิ์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

อนุมัติ ..... (นายไพฑูรย์ แก้วศรี)

(นายไพฑูรย์ แก้วศรี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 สายทาง (ขอยตาเขียบ)  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 14 บ้านปิ่นทอง ตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ  
 แบบเลขที่ ตามแบบ อบต.ชนงพระ กำหนด  
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2569  
 ปริมาณงาน

ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ขาว 155.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.20 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 465.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	รวมทำงานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ทำงานต้นทุนงานทาง	284,655.44	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาก่อสร้างประมาณ	284,655.44	
	คิดเป็นราคากลาง (สองแสนแปดหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)	284,600.00	

ระยะทางดำเนินการ 0.155 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 1,836,129.03 บาท

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 447/2569 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 ประมาณราคา .....  
 ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้วจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ (นายสมเดช พรหมจันทิก)

..... ประธานกรรมการ  
 (นายทองดี แดงบุญเรือง)  
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

..... ตรวจสอบ  
 (นายทองดี แดงบุญเรือง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ รักษาราชการแทน

..... กรรมการ  
 (นายสมเดช พรหมจันทิก)  
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

..... เห็นชอบ  
 (นายสุรศักดิ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

..... กรรมการ/เลขานุการ  
 (นายอาคม ราชสิทธิ์)  
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

..... อนุมัติ  
 (นายไพฑูรย์ แก้วศรี)  
 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน  
 นายกองกิจการบริหารส่วนตำบลชนงพระ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 14 บ้านปิ่นทอง ตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ  
 แบบเลขที่ ตามแบบ อบต.ชนงพระ กำหนด  
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานวางป่าและชุดคอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	1.87	-	1.3642	2.55	-
	1.2 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-					
	1.3 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-					
	1.4 งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	465.00	11.94	5,552.10	1.3642	16.29	7,574.17
	1.5 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	1.6 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	1.7 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 0 ซม.	ลบ.ม.						
	1.8 หนา 0 ซม.	ลบ.ม.	-					
	1.9 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	23.25	727.79	16,921.12	1.3642	992.85	23,083.79
	1.10 งานพื้นทางหินคลุก หนา 20 ซม.	ลบ.ม.	-	601.36	-	1.3642	820.38	-
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	465.00	373.26	173,565.90	1.3642	509.20	236,778.60
	2.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	-					
	2.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	69.00	123.19	8,500.11	1.3642	168.06	11,595.85
	2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	-					
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางหินคลุกปรับแก้ไขแต่ง	ลบ.ม.	9.30	443.21	4,121.85	1.3642	604.63	5,623.03
4	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร							
	4.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
	4.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.						
	4.3 GUARD RAIL	ม	-	1,800.00	-	1.3642	2,455.56	-
	4.4 ป้ายจราจรแบบ ต1-ต27,ต31-ต56,ต58-ต60,ต75 (ขนาดป้ายจราจร 1)	ชุด	-	2,520.00	-	1.3642	3,437.78	-
	4.5 สัญญาณไฟกะพริบ+ต11	ชุด	-	19,500.00	-	1.3642	26,601.90	-
	4.6 งานติดตั้งหมุดลูกแก้วสะท้อนแสง ขนาด ๑ 100 มม.	หมุด	-	320.00	-	1.3642	436.54	-
5	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.2 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.3 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.4 ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.5 ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
6	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	6.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	6.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	6.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	6.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	6.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	6.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	6.7 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
	6.8 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	6.9 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	งานวางระบายน้ำรูปตัวยู 7.1 ขนาด 0.30x0.30 เมตร	ม.	-	2,617.27	-	1.3642	3,570.48	-
8	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก 8.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด $\phi$ 0.30 ม. เข้า - ออก 8.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด $\phi$ 0.40 ม. เข้า - ออก 8.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด $\phi$ 0.60 ม. เข้า - ออก 8.4 บ่อพักรับน้ำ ค.ส.ล. (สำเร็จรูป) ขนาด $\phi$ 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง	-	8,173.94	-	1.3642	11,150.89	-
9	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก 9.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่ กม. 0+000.00 ขนาด 1-3.00x1.80 ยาว 0.00 ม.	แห่ง						
<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>								<b>284,655.44</b>

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

208,661.08
------------

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00
------

③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3642
--------

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2799
--------



ประมาณราคา .....

(นายสมเดช พรหมจันทิก)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา



ตรวจ .....

(นายทองดี แดงบุญเรือง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ รัชการาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง