

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๑. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ดำเนินงาน

หมู่ที่ ๙ บ้านเขาจันทร์หอม ตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

จำนวนเงิน ๒๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

รายละเอียดโครงการโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ (รางวี) ขนาดปากกว้าง ๑.๕๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๘ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นราง ศก. ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓๒ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายเหล็กโครงการก่อสร้าง จำนวน ๒ ป้าย

๔. ประเภทงาน

- ก่อสร้างรางระบายน้ำ

๕. ราคากลางคำนวณ

เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

-	ปร.๔	จำนวน	๒	แผ่น
-	ปร.๕	จำนวน	๑	แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายศุภกฤษณ์ วรเอกจักรแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายธนภุต บุญออก)

นายช่างโยธาชำนาญงานองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(จำเอก ขาญชัย สุขประเสริฐ)

เจ้าพนักงานประปาชำนาญงานองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ
ที่ ๕๑๖/๒๕๕๙
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามที่
องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ ได้ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ตามประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๙
ธันวาคม ๒๕๕๘ ตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (รางวี) หมู่ ๙ บ้านเขาจันทน์หอม (คุ้มซับตะเคียน)
งบประมาณตั้งไว้ ๒๘๘,๐๐๐.- บาท (สองแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เพื่อดำเนินงานตามรายละเอียด
ดังนี้

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (รางวี) หมู่ ๙ บ้านเขาจันทน์หอม (คุ้มซับตะเคียน) ขนาด
ปาก กว้าง ๑.๕๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๘.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็กปากกลืนรางขนาดยาว ๑.๐๐ เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓๒ ท่อน พร้อมติด
ป้ายโครงการ จำนวน ๒ ป้าย ตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา
๖ และมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา
๗๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕ และมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล
และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบไว้ ระเบียบนี้
เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑๐)
พ.ศ. ๒๕๕๘” ขอแต่งตั้งบุคคลที่มีรายชื่อและตำแหน่งดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุ คือ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|---|---------------|
| ๑.นายศุภกุลขญาส์ วรเอกจักรแก้ว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒.นายธนภฤต บุญออก ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๓.จำเริญชาญชัย สุขประเสริฐ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประจำชำนาญงาน | กรรมการ |

คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

- | | |
|---|---------------|
| ๑.นายศุภกุลขญาส์ วรเอกจักรแก้ว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒.นายธนภฤต บุญออก ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๓.จำเริญชาญชัย สุขประเสริฐ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประจำชำนาญงาน | กรรมการ |

ผู้ควบคุมงาน

- | | |
|--|--------------|
| ๑.นายทิมมพล พวงยอด ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | ผู้ควบคุมงาน |
|--|--------------|

ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบโดยเคร่งครัด

สั่ง ณ วันที่ ๑๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายเกียรตินิยม ขวัญใจพุทธิศา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

ปลัด อบต.	
ผอ.กองช่าง	
จนท.	
พิมพ์/ทาน	ศิริโชค

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (รางวี) หมู่ที่ 9 บ้านเขาน้ำร้อน โดยก่อสร้างรางระบายน้ำ (รางวี) ขนาดปากกว้าง 1.50 เมตร ลึก 1.00 เมตร ยาว 138 เมตร

พื้นที่ก่อสร้างประมาณ 1.50 เมตร ลึก 1.00 เมตร ยาว 138 เมตร
โดยก่อสร้างวางระบบน้ำ (ราง) ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 138 เมตร
พร้อมยาแนวรอยต่อท่อพร้อมติดตั้ง
ตามรูปแบบและรายการก่อสร้างจำนวน 2 ป้าย
พ.ศ.2559 29 กรกฎาคม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ

ตามแบบ

[illegible]

...../2559

จำนวน

PLM99

[illegible]

นางช้อย

.....ผู้ประสานการ

(นายที่มพล พวงยอด)

นายช่างโยธาปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ

สิ่งชี้

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายศุภมิตร อดิสรณ์)

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลขงพระ

หมู่ที่ 9 บ้านเขาจันทร์หอม ตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
หน้า 0.10 เมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากเส้นราง คก. 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร พร้อมยาแนวรอยต่อท่อพร้อมติดตั้ง
ป้ายประชิดสันพื้นอิฐโครงสร้างและป้ายเหล็กโครงสร้างก่อสร้าง จำนวน 2 ป้าย ตามรูปแบบและรายการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2559

โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ตามแบบ งานทาง อบต.ชนงพระ
แบบเลขที่/2559 จำนวน แผ่น

รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		หมายเหตุ
			ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชั้น 3 ยาว 1.00 เมตร คก. 1.00 เมตร	137.60	ลบ.ม.	-	-	77.59	10,676.38	
ชุดดินและถมดิน	6	ลบ.ม.	424.68	-	99.00	633.60	
ทรายหยาบรองพื้น	4	ลบ.ม.	1,345.01	5,595.26	398.00	1,655.68	
คอนกรีต ส่วนผสม 1 : 3 : 5	2	ลบ.ม.	1,625.67	3,901.61	421.00	1,010.40	
ปูนทรายยาแนวรอยต่อ	32.00	ท่อน	1,768.64	56,596.48	-	-	
ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชั้น 3 ยาว 1.00 เมตร คก. 0.80 เมตร						56,596.48	
รวมงานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชั้น 3 คก. 1.00 เมตร				66,093.35		80,069.41	
กำแพงปากท่อ ขนาด 1- 0 1.00 ม. จำนวน 4 ด้าน	6.44	ลบ.ม.	1,551.39	9,990.96	436.00	2,807.84	
คอนกรีต	0.13	ตัน	17,876.63	2,238.87	4,100.00	513.48	
งานเหล็กเสริมเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 คก. 12 มม.	5.56	กก.	-	-	37.42	2,807.84	
สวดผูกเหล็ก	3.04	ตร.ม.	401.00	1,219.04	-	-	
ไม้แบบ (คิด 20%)	12.16	ตร.ม.	-	-	133.00	1,617.28	
ค่าแรงไม้แบบ							
รวมกำแพงปากท่อ ขนาด 1- 0 1.00 ม. จำนวน 4 ด้าน				13,448.87		7,746.44	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน				159,084.43		43,445.02	101,264.72

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ
(นายทัฬหฬ พวงยอด)
นายช่างโยธาปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายศศิธรสุญาสุ วรเอกจักรแก้ว)
ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ