

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

- 1 ชื่อโครงการ ก่อสร้างป้ายโครงเหล็ก เข้า-ออกหมู่บ้าน  
บ้านคลองหินลาด หมู่ 4 ตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
- 2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับ 250,000.00 บาท
- 3 งานก่อสร้างป้ายโครงเหล็ก เข้า-ออกหมู่บ้าน
- 4 ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นเงิน 252,000.00 บาท
- 5 บัญชีประมาณราคากลาง ตามแบบ อบต.ชนงพระ กำหนด
  - 5.1 ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
  - 5.2 แบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น
  - 5.3 แบบ ปร.6 จำนวน 1 แผ่น
- 6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายสุภชัย เพ็ชรนอก)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายสิทธิศักดิ์ วีระบัน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

กรรมการ/เลขานุการ

(นายสมเดช พรหมจันทิก)


ผู้ช่วยนายช่างโยธา

โครงการ ก่อสร้างป้ายโครงเหล็ก เข้า-ออกหมู่บ้าน  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านคลองหินลาด หมู่ 4 ตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ  
 แบบ ปร.4 , ปร.5 ที่แนบ จำนวน 1 ชุด  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานอาคาร	252,175.70	
รวมเป็นค่าก่อสร้าง		252,175.70	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง		252,000.00	
สรุป	(ตัวอักษร)	(สองแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)	


ตามคำสั่ง อบต.ชนงพระ ที่ 306/2566 ลงวันที่ 27 มกราคม 2566

(ลงชื่อ)

  
 (นายสุกชัย เพ็ชรน็อก)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง


ประธานคณะกรรมการ

(ลงชื่อ)

  
 (นายสิทธิศักดิ์ วีระบัน)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน


ประมาณราคา

(ลงชื่อ)

  
 (นายสิทธิศักดิ์ วีระบัน)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน


กรรมการ

(ลงชื่อ)

  
 (นายสุกชัย เพ็ชรน็อก)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ

(ลงชื่อ)

  
 (นายสมเดช พรหมจันทัก)  
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา


กรรมการ

(ลงชื่อ)

  
 (นายทองศักดิ์ ชันฉวี)  
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

  
 (นางปะกองแก้ว ประทุมทิพย์)  
 นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลชนงพระ

อนุมัติ

โครงการ ก่อสร้างป้ายโครงเหล็ก เข้า-ออกหมู่บ้าน  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านคลองหินลาด หมู่ 4 ตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ  
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566


ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานอาคาร	192,883.35	1.3074	252,175.70	
เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F					
	- เงินล่วงหน้าจ่าย		0.00%		
	- เงินประกันผลงานหัก		0.00%		
	- ดอกเบี้ยเงินกู้		6.00%		
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%		
	- พื้นที่		ปกติ		
				รวมเป็นค่าก่อสร้าง	252,175.70
				คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง	252,000.00
สรุป	(ตัวอักษร)	(สองแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)			

ตามคำสั่ง อบต.ชนงพระ ที่ 306/2566 ลงวันที่ 27 มกราคม 2566

(ลงชื่อ)

ประธานคณะกรรมการ

(ลงชื่อ)



ประมาณราคา

(นายสุกชัย เพ็ชรนอก)

(นายสิทธิศักดิ์ วีระบัน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

ตรวจ

(นายสิทธิศักดิ์ วีระบัน)

(นายสุกชัย เพ็ชรนอก)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

เห็นชอบ


(นายสมเดช พรหมจันทิก)

(นายทวีศักดิ์ ชันรวิธิ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นางปะกองแก้ว ประทุมทิพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ



## แบบแสดงปริมาณงาน และราคา

โครงการ ก่อสร้างป้ายโครงเหล็ก เข้า-ออกหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านคลองหินลาด หมู่ 4 ตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ -

หน่วยงานออกแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

ประมาณการโดย นายสิทธิศักดิ์ วีระบัน ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	งานดินถมและปรับพื้นที่								
-	งานปรับพื้นที่และวางผังก่อสร้าง	1.00	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
-	งานขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	9.95	ลบ.ม.	-	-	125.00	1,243.75	1,243.75	
	(รวม 1)				-		2,243.75	2,243.75	
2	งานโครงสร้างฐาน,ค่อม่อ								
-	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.22	ลบ.ม.	1,273.00	280.06	398.00	87.56	367.62	
-	ทรายหยาบ	0.56	ลบ.ม.	460.00	257.60	91.00	50.96	308.56	
-	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	3.07	ลบ.ม.	1,436.00	4,408.52	498.00	1,528.86	5,937.38	
-	เหล็ก RB 6 มม.	242.50	กก.	23.78	5,766.65	4.10	994.25	6,760.90	
-	เหล็ก RB 9 มม.	5.98	กก.	22.85	136.64	4.10	24.52	161.16	
-	เหล็ก DB 12 มม.	111.45	กก.	22.10	2,463.05	3.30	367.79	2,830.83	
-	ลวดผูกเหล็ก	10.80	กก.	103.32	1,115.64	-	-	1,115.64	
-	ไม้แบบหล่อคอนกรีต 80%	9.54	ลบ.ฟ.	657.90	6,273.73	-	-	6,273.73	
-	ไม้ค้ำยันไม้แบบ	2.86	ลบ.ฟ.	623.79	1,784.54	-	-	1,784.54	
-	ไม้ค้ำยัน	-	ต้น	-	-	-	-	-	
-	ค่าแรงไม้แบบ	11.92	ตร.ม.	-	-	133.00	1,585.36	1,585.36	
-	ตะปู	2.98	กก.	60.00	178.80	-	-	178.80	
-	แผ่นเหล็ก หนา 6 mm.	16.00	แผ่น	335.00	5,360.00	-	-	5,360.00	
-	น็อต Dai 9 mm.	32.00	อัน	40.00	1,280.00	-	-	1,280.00	
-	สลักเกลียวยึดฐาน dia. 25 มม.	16.00	อัน	188.60	3,017.60	55.00	880.00	3,897.60	
-	Steel Plate ขนาด 0.70x0.70 m. หนา 9 mm.	2.00	แผ่น	2,021.25	4,042.50	600.00	1,200.00	5,242.50	
	(รวม 2)				36,365.33		6,719.29	43,084.62	
3	งานโครงสร้างเหล็กและป้าย								
-	เหล็กกลม ขนาด 3" หนา 3.0 mm.	16.00	ท่อน	1,781.00	28,496.00	530.00	8,480.00	36,976.00	
-	เหล็กกลม ขนาด 2 1/2" หนา 2.0 mm.	29.00	ท่อน	1,008.00	29,232.00	300.00	8,700.00	37,932.00	
-	เหล็กกล่อง 25x25x2.0mm.	10.00	ท่อน	386.00	3,860.00	115.00	1,150.00	5,010.00	
-	เหล็กแผ่นเรียบ หนา 2 mm.	15.00	ตร.ม.	646.25	9,693.75	175.00	2,625.00	12,318.75	
-	หัวเสาธงอลูมิเนียมเกลียวทรงจัด 5 ชั้น	16.00	อัน	250.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
-	ตราสัญลักษณ์ไฟเบอร์กลาส ขนาด 0.60 เมตร	2.00	ป้าย	2,500.00	5,000.00	450.00	900.00	5,900.00	
-	ตรา อบต.ชนงพระ ไฟเบอร์กลาส ขนาด dai 0.50 เมตร	4.00	ป้าย	2,500.00	10,000.00	450.00	1,800.00	11,800.00	
-	ตัวอักษรพลาสติก ขนาด 5"	119.00	ตัว	60.00	7,140.00	15.00	1,785.00	8,925.00	
	(รวม 3)				97,421.75		25,440.00	122,861.75	
4	งานทาสี								
-	งานทาสีน้ำมัน	88.59	ตร.ม.	59.00	5,226.81	38.00	3,366.42	8,593.23	
	(รวม 4)				5,226.81		3,366.42	8,593.23	
5	งานไฟฟ้า								
-	คอมไฟโพลีโบลโตไลท์ฮาโลเจน 40w จำนวน 14 ชุด	14.00	ชุด	1,000.00	14,000.00	150.00	2,100.00	16,100.00	
	(รวม 5)				14,000.00		2,100.00	16,100.00	
รวมวัสดุและค่าแรง 1,2,3,4,5					153,013.89		39,869.46	192,883.35	