

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

- 1 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ซอยแคบปัดลเจ-ถนน อบจ.ชนงพระ-บ้านไร่ รหัสสายทาง -
บ้านโพนันชำ หมู่ที่ 11 ต.ชนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
- 2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับ 1,734,000.00 บาท
- 3 งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ซอยแคบปัดลเจ-ถนน อบจ.ชนงพระ-บ้านไร่ รหัสสายทาง -
ผิวจราจรกว้าง 8.00 ม. ยาว 440.00 ม. ทน 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,520.00 ตร.ม.
- 4 ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 เมษายน 2563 เป็นเงิน 1,697,700.00 บาท
- 5 บัญชีประมาณราคากลาง ตามแบบ อบต.ชนงพระ กำหนด
 - 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน 2 แผ่น
 - 5.2 แบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น
 - 5.3 แบบ ปร.6 จำนวน 1 แผ่น
- 6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)


(นายเชนทร์ ไข่อุ่น)
ปลัด อบต.ชนงพระ

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)


(นายวินัย พันดาเอก)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

กรรมการ

(ลงชื่อ)


(นายชนกฤต บุญงอก)
นายช่างโยธา ชำนาญงาน

กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายทาง ซอยแคบปึกอดเจ-ถนน อบจ.ชนงพระ-บ้านไร่
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโพนินชำ หมู่ที่ 11 ค.ชนงพระ อ.ปากซ้อง จ.นครราชสีมา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ
 แบบ ปร.4, ปร.5 ที่แนบ จำนวน 1 ชุด
 ประมาณราคามือวันที่ 27 เมษายน 2563

รหัสสายทาง -

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานประเภทอาคาร	1,697,790.84	
2	กลุ่มงานประเภททาง		
3	กลุ่มงานประเภทสะพานและท่อเหลี่ยม		
4	กลุ่มงานประเภทชลประทาน		
5	กลุ่มงานประเภทอื่นๆ		
รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ		1,697,790.84	
คิดเป็นราคากลาง		1,697,700.00	
สรุป	(ตัวอักษร)	(หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)	

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 89/2563 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้วจึงเวียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ประมาณราคา

(นายสิทธิศักดิ์ วีระบัน)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ประธานกรรมการ

(นายคะเชนทร์ ไข่อุ่น)

ปลัด อบจ.ชนงพระ

ตรวจ

(นายธนภฤต บุญจอก)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

กรรมการ

(นายวินัย พันลาออก)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ตรวจ

(นายวินัย พันลาออก)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง วิศวกรราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ/เลขานุการ

(นายธนภฤต บุญจอก)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

เห็นชอบ

(นายคะเชนทร์ ไข่อุ่น)

ปลัด อบจ.ชนงพระ

อนุมัติ

(นายเกียรตินิยม ขวัญใจพุทธिका)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายทาง ซอยแคบปึกอดเจ-ถนน ออบจ.ชนงพระ-บ้านไร่
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโพนิน้ำ หมู่ที่ 11 ต.ชนงพระ อ.ปากซ่อง จ.นครราชสีมา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ
 แบบเลขที่ คมแบบ ออบจ.ชนงพระ กำหนด
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563
 ปริมาณงาน

รหัสสายทาง -

ผิวจราจรกว้าง 8.00 ม. ขว 440.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,520.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานดินทุนงานทาง	1,697,790.84	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาก่อสร้างประมาณ	1,697,790.84	
	คิดเป็นราคากลาง (หนึ่งล้านหกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)	1,697,700.00	

ระยะทางดำเนินการ 0.440 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 3,858,409.09 บาท

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 89/2563 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้วจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ประมาณราคา.....

(นายสิทธิศักดิ์ วีระบัน)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ตรวจ.....

(นายธนภุต บุญเอก)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ตรวจ.....

(นายวินัย พันตาเอก)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง รักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นายคะเชนทร์ ไชยถุ่น)

ปลัด อบต.ชนงพระ

อนุมัติ.....

(นายเกียรตินิยม ขวัญใจสุทธิศา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

ประธานกรรมการ

(นายคะเชนทร์ ไชยถุ่น)

ปลัด อบต.ชนงพระ

กรรมการ

(นายวินัย พันตาเอก)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

กรรมการ/เลขานุการ

(นายธนภุต บุญเอก)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานที่ก่อสร้าง บ้านโพนิน้ำ หมู่ที่ 11 ต.ชนบท อ.ปากซอ จ.นครราชสีมา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลชนบท
แบบเลขที่ ตามแบบ อบต.ชนบท กำหนด
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคาต่อหน่วย
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานถมป่าและขุดคอ (ขนาดนา)	ตร.ม.	-	1.58	-	1.3624	2.15	-
	1.2 งานรื้อผิวลาดขามเดิม	ตร.ม.	-					
	1.3 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.4	ตร.ม.						
	1.5 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.	-	28.35	-	1.3624	38.62	-
	1.6 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	187.67	-	1.3624	255.68	-
	1.7 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 0 ซม.	ลบ.ม.						
	1.8 หนา 0 ซม.	ลบ.ม.	-					
	1.9 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	176.00	403.40	70,998.40	1.3624	549.59	96,728.22
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	3,520.00	298.83	1,051,881.60	1.3624	407.13	1,433,083.49
	2.2 งานรอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	32.00	186.12	5,955.84	1.3624	253.57	8,114.24
	2.3 งานรอยต่อเนื้อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	320.00	124.09	39,708.80	1.3624	169.06	54,099.27
	2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	440.00	59.95	26,378.00	1.3624	81.68	35,937.39
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางหินคลุกปรับเกยแล้ว	ลบ.ม.	88.00	270.43	23,797.84	1.3624	368.43	32,422.18
4	งานตีเส้นจราจร							
	4.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	17.60	260.00	4,576.00	1.3624	354.22	6,234.34
	4.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	88.00	260.00	22,880.00	1.3624	354.22	31,171.71
5	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.2 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.3 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.4 ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.5 ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
6	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	6.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	6.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	6.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	6.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	6.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	6.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	6.7 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
	6.8 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	6.9 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคาถาวร
7	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	7.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	7.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
8	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 1-1.80x1.80							
	ยาว 0.00 ม.							
9	งานวางท่อลอดถนน PVC, ชั้น 13.5 ขนาด Ø 4 นิ้ว	หอน	-	901.87	-	1.0000	901.87	-
10	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	-	-	1.0000	-	-
รวมค่าก่อสร้าง								1,697,790.84

① ผลรวมค่างานดินทุนงานก่อสร้างทาง

② ผลรวมค่างานดินทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม


③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1,246,176.48
0.00

1.3624
1.2782

ประมาณราคา 
 (นายสิทธิศักดิ์ วีระบัน)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ 
 (นายชนกฤต ปวงกร)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ 
 (นายวินัย พันคาณอ)
 หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง รักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง